



Von Utfallsgatan, Sävenäs / Klöver

Beskrivning

Efter en förstudie "light" gav vi Klöver en rapport på åtgärdsförslag för fastigheten.

Klöver gav klartecken och arbete pågår.

Några av åtgärderna är:

- Bygger om två gamla aggregat med nya fläktar och värme-/ kylbatterier.
- Gamla kylmaskiner ersätts med kyl-/värmepumpar.
- Kanalavlastning
- Ny luftprojektering
- Balansering till och frånluft samt sektionering av försörjningsytor.
- Nya driftsinstruktioner till Aggregat med bla nattanvärmning från värmepumparna.
- Solfilm i vissa kontor



Fakta

Beställare:	Klövern Göteborg
Byggstart:	Våren 2018
Slutbesiktning:	Ej fastställt
Uppföljning:	2 år
Investering:	1 428 TSEK
Energimål:	42% (165 MWh/år)
Energibesparing:	Kommer

GREEN
PASSIONATE ABOUT TECHNOLOGY™