

N Ågatan 32, Mölndal / Klöver

Beskrivning

Efter en förstudie "light" gav vi Klöver en rapport på åtgärdsförslag för fastigheten.

Klöver gav klartecken och arbete pågår.

Några av åtgärderna är:

- Ersätter två gamla aggregat med ett nytt.
- Gamla kylmaskiner ersätts med kyl-/värmepumpar.
- Uppgraderat ett aggregat med nya fläktar.
- Kanalavlastning
- Ny luftprojektering
- Balansering till och frånluft samt sektionering av försörjningsytor.
- Nya driftsinstruktioner till Aggregat med bla nattanvärmning från värmepumparna.



Fakta

Beställare:	Klöver Göteborg
Byggstart:	Våren 2018
Slutbesiktning:	Ej fastställt
Uppföljning:	2 år
Investering:	2 427 TSEK
Energimål:	47% (280 MWh/år)
Energibesparing:	Kommer

GREEN
PASSIONATE ABOUT TECHNOLOGY™